COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA



LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. NELLA CIRCONVALLAZIONE S. GIUSEPPE

OPERE DI COMPLETAMENTO

PROGETTISTA
Ing. Salvatore Roberto Addis
via Dell'Olmo n° 25 - 07029 TEMPIO PAUSANIA

APPROVAZIONI

SCALA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paola Tetti

Comune di Tempio Pusania

Provincia di Sassari

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO:

Lavori di realizzazione di un muro in c.a. nella circonvallazione San

Giuseppe

OPERE DI COMPLETAMENTO

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

TEMPIO PAUSANIA, 07/09/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 ANALISI 02	RIVESTIMENTO IN PIETRAME GRANITICO A FACCIA VISTA, composto da elementi in pietra naturale con una faccia in vista a spacco (salvo i cantoni con due facce), con posa eseguita a man rrenti, le opere necessarie per l'approntamento delle superfici interessate dal rivestimento. per spessori sino a 20 cm. Base muro *(H/peso=(1,25+0,85)/2) (H/peso=(1,80+0,95)/2) (H/peso=(1,80+0,90)/2) (H/peso=(0,90+0,10)/2)		13,86 1,00 1,43 1,25		1,050 1,325 1,350 0,500	14,55 1,33 1,93 0,63		
	SOMMANO m2					18,44	283,84	5′234,01
2 ANALISI 04	STILATURA DEI GIUNTI DI MURATURA IN PIETRAME A FACCIA VISTA con paramento ad opera incerta a testa scoperta e pietra rasa realizzata con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento abbia, previa la accurata pulizia, la profilatura e la stuccatura degli stessi e la pulizia finale di tutto il paramento							
	Vedi voce n° 1 [m2 18.44]					18,44		
	SOMMANO metri quadri					18,44	32,07	591,37
3 ANALISI 01	COPERTINA IN PIETRAME GRANITICO, posta in opera a coronamento di parti di rivestimento in granito a vista, sino all'altezza di 4.00 m dal sottostante piano di appoggio, retta o cen ggi, la formazione di spigoli e riseghe, lo sfrido e il tiro in alto, inclusa la profilatura e la sigillatura dei giunti Copertine rivestimento in pietra *(lung.=0,33+2,17+2,92+3,64+10,45+1,38+13,86+1)		35,75			35,75		
	SOMMANO m		33,73			35,75	142,07	5′079,00
4 ANALISI 03	VERNICIATURA DI SUPERFICI IN C.A., ESEGUITA CON DUE MANI DI RIVESTIMENTO PLASTICO PROTETTIVO a base diresine acriliche resuistenti all'invecchiamento ed elevatissima resistenza all abilità al vapore acque. Data dato in opera, su supporti già predisposti, compreso lo sfrido colore a scelta della D.LL. Paramento esterno muro in c.a. (H/peso=(2,00+1,20)/2) (H/peso=0,96/2)		10,38 1,30 3,58 0,60		1,610 1,600 1,260 0,480	16,71 2,08 4,51 0,29		
	SOMMANO metri quadri					23,59	24,09	568,28
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11′472,66
	TOTALE euro							11′472,66
	TEMPIO PAUSANIA, 07/09/2020							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							