

STIMA DEI COSTI

Intervento di ripistino pozzetti e condotta fibra ottica in Via Olbia - tratto su strada da via Settembrini a Viale Rinascita

Nr.	descrizione	unità di misura	quantità	importo unitario	importo
1	Intervento di disostruzione n° 2 cavidotti (lisci all'interno e corrugati all'esterno) per una lunghezza totale pari a ml 202,00 inframmezzati da n° 3 pozzetti di ispezione intervallati rispettivamente a distanza di ml 30,00/25,00/46,00 (indicati nella planimetria allegata), con apposito macchinario idropulitrice a pressione, compresa manodopera ed eventuale smaltimento rifiuti prodotti.	a corpo	1	€ 1.100,00	€ 1.100,00
2	Preparazione del cavidotto per la successiva posa del cavo in fibra , da effettuare mediante inserimento di apposita sonda tiracavo per il posizionamento di una corda pilota all'interno del cavidotto, comprensivo di fornitura e posa in opera del materiale occorrente.	a corpo	1	€ 200,00	€ 200,00
3	Intervento di sigillatura delle terminazioni delle tubazioni con schiuma poliuretana, in corrispondenza dei pozzetti identificati nell'allegata planimetria, al termine della posa in opera del cavo in fibra da parte di altra ditta specializzata;	a corpo	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Delimitazione dell'area di cantiere, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, con eventuale occupazione della carreggiata di interesse, e la gestione del senso unico alternato (da valutare in loco e sulla base dell'autorizzazione della Polizia locale che la ditta stessa si dovrà impegnare ad ottenere), compresa apposizione di adeguata segnaletica stradale, nonché di continua presenza di personale che garantisca la sicurezza della circolazione veicolare in corrispondenza dell'intersezione con l'area di cantiere.	a corpo	1	€ 800,00	€ 800,00
	Importo lavori				€ 2.200,00
5	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	a corpo			€ 100,00
	Totale importo lavori a base di gara				€ 2.300,00