

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di adeguamento della centrale termica di potenzialità superiore a 35Kw alla normativa INAIL (D.M. 01/02/1975) fabbricato denominato "Ex Onmi", Via Olbia a Tempio Pausania

COMMITTENTE: Comune di Tempio Pausania

Data, 10/12/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 SAR19_PF.0 006.0001.000 1	Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. La pulizia consiste nei seguenti lavori:- asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m; per gli elementi vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura; -rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; - recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere (messa a discarica da compensarsi a parte); regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare l'idea di intervento regolare; -totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. Dovesse indicare quali essenze da non asportare e rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc; -totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: ponticelli, tombini, cavalcavassoi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati.					60,00		
	SOMMANO metri quadri					60,00	1,97	118,20
2 NP_ 01	Scavo 1,80 x 2,00 x 3,00 compreso lo sradicamento alberi, realizzazione piano di posa della cisterna (fornita dall'amministrazione) ; rinterro, realizzazione pozzetto di ispezione con tappo di lamiera zincata, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
3 NP_02	Interventi in centrale termica. Fornitura e posa in opera di accessori di sicurezza per la caldaia completi di certificazioni CE e Inail: Valvola di intercettazione combustibile 1/2" Valvola di sicurezza di tipo qualificato 1/2" diam. 15 mm Pressione 3,5 bar sovrappressione 10% portata di scarico vapore > 134 kg/h portata di scarico calore > 77,5 kw Vaso di espansione a diaframma press. Max 6,0 bar, precarica 1,5 bar, capacità commerciale lt 24/25 Pressostato di sicurezza tarato a 3,5 bar Pressostato di minima tarato a 0,5 bar Flussostato Cartellonistica esterna di segnalazione e sicurezza.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00
4 NP_03	Intervento di pulizia della caldaia, controllo efficienza energetica, predisposizione del libretto di impianto. La Ditta dovrà provvedere a garantire l'assistenza per la predisposizione della pratica Inail, controllo preventivo del							
	A R I P O R T A R E							2'818,20

