



Città di Tempio Pausania

C.F./P. IVA 00253250906

Servizio ICT

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO DELL'IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA E RETE TELEMATICA CITTADINE.**

CUP C57H21006350004. CIG Z04338B279

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**INTEGRAZIONE PORZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA VIA ROMA, PIAZZA ITALIA, CORSO MATTEOTTI (ENEL SOLE)**

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO Iva esclusa	IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA
1	FORNITURA di Telecamera Hikvision modello DS-2CD2686G2-IZS , 8 MP IR Varifocal Bullet Network Camera COMPLETA DI STAFFA, Assistenza prima attivazione in modalità remoto	17	€ 390,00	€ 6.630,00	€ 8.088,60
2	Connettorizzazione di 1 cavo fibra monomodale 6 coppie LC su armadio permutazione centro stella. Connettorizzazione di 2 cavi fibra monomodale 6 + 6 coppie LC su armadio permutazione a parete Via Roma gradinata San Pietro. Connettorizzazione 2 cavi fibra monomodale 6 + 6 coppie LC su armadio permutazione a pavimento Piazza Italia. Connettorizzazione di 2 cavi fibra monomodale 6 + 6 coppie LC su armadio permutazione a parete Via Iosto Corso Matteotti.	a corpo	€ 1.344,00	€ 1.344,00	€ 1.639,68
3	FORNITURA e posa in opera di 1 muffola per n° 2 cavi ingresso + 2 cavi uscita fibra monomodale 6 coppie per cavo a parete angolo Piazza Italia.	a corpo	€ 174,00	€ 174,00	€ 212,28
4	FORNITURA e posa in opera di 1 muffola per n° 2 cavi ingresso + 2 cavi uscita fibra monomodale 6 coppie per cavo a parete Corso Matteotti.	a corpo	€ 174,00	€ 174,00	€ 212,28
5	Giunzione di cavo in fibra ottica, su muffola da esterni, compreso kit di spittaggio e manicotto di giunzione per singola fibra:	a corpo	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 1.756,80
TOTALE				€ 9.762,00	€ 11.909,64

TELECAMERE LETTURA TARGHE DA INSTALLARE IN VIA OLBIA

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO Iva esclusa	IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA
1	FORNITURA telecamera lettura targhe modello Hikvision IDS-TCM203-A0832 , completa di staffa da palo. Servizio di configurazione e set-up eseguito in modalità remoto..	2	€ 938,00	€ 1.876,00	€ 2.288,72
TOTALE				€ 1.876,00	€ 2.288,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INSERIMENTO IN RETE MAN "PALAZZINA COMANDO" - VIA DELLE FONTI

NR.	DESCRIZIONE ATTIVITA' DA ESEGUIRE	PREZZO A CORPO	IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA
1	<p>A) Fornitura muffola box e accessori</p> <ul style="list-style-type: none"> · Fornitura di n°2 Muffola di giunzione dritta, a cardini. Cerniere montate a sinistra; Punti di ingresso cavi multipli; Valvola di pressione integrata; Messa a terra integrata; Alloggia fino a 96 singole fibre; Gestione fibra integrata; Sigillata meccanicamente a compressione; Include supporti per montaggio a muro e accessori necessari · Fornitura e posa di cavo fibra ottica 48 F.O. tipo Loose tamponato gel e armatura dielettrica in fibre di kevlar in quantità necessaria per il raccordo tra i due pozzetti · Fornitura e posa di fibra 12 F.O. tipo Loose tamponato gel, armatura dielettrica in fibre di kevlar e guaina LSZH in quantità necessaria per il raccordo con la palazzina comando · Fornitura di n°1 cassette ottici 24 fibre di tipo SC o LC, completi di supporto a rack, bussole di giunzione SC/LC e n°12 pig-tail SC da 1 metro · Fornitura di n°1 quadro da esterno IP40 12 moduli · Fornitura di n°1 interruttore magnetotermico differenziale a riarmo automatico · Fornitura e posa di n°5 prese elettriche 10/16° e relativo supporto DIN · Fornitura e posa di guaina flex, canale in PVC in quantità necessaria · Fornitura di n°1 patch panel 24 porte RJ45 Categoria 6 · Fornitura cavo UTP categoria 6 per il raccordo tra rack fibra e rack palazzina comando · Fornitura di n°1 barra di alimentazione 6 prese una unità <p>B) Realizzazione giunzioni su muffola e su box ottici</p> <ul style="list-style-type: none"> · Realizzazione giunzioni fibra su muffola di nuova fornitura, compresa la fornitura di sfioccatore e split di giunzione · Installazione canaline/tubazioni ove necessarie all'interno della palazzina · Installazione rack di vostra fornitura · Raccordo rack fibra su rack di palazzina comando con posa di 3 cavi UTP categoria 6 · Realizzazione giunzioni su cassetto ottico · Posa cavo fibra ottica lato centro sportivo e lato palazzina · Chiusura anello con bretella bifibra da mt 1 tipo SC/SC 9/125 SM 	€ 5.120,00	€ 6.246,40
2	<p>C) Certificazione strumentale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misurazione attenuazione di tratta con OTDR sulle 96 singole fibre, con rilascio documentazione in formato digitale 	€ 1.100,00	€ 1.342,00
TOTALE		€ 6.220,00	€ 7.588,40