Comune di Tempio Pausania
Provincia di Sassari

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORTONI HANGAR VIA GIOVANNI XXIII A TEMPIO PAUSANIA

COMMITTENTE:

Data, 16/11/2021

IL TECNICO
Ing. Ada Pala

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Servizio manutenzione ordinaria:							
1 NP_001	Manutenzione ordinaria n. 15 Portoni: sostituzione cerniere rotte; sistemazione saliscendi interni con aggiunta di blocca stecche e fissaggio bandelle laterali; riposizionamento di tutti i maniglioni antipanico e regolazioni; controllo stato di conservazione tasselli, bulloni di fissaggio a muro e guide orizzontali; lubrificazione di tutti gli organi di movimento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
2 NP_002	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	300,00	600,00
3 NP_003	Fornitura e posa in opera di pannello in lamiera zincata porta locale tecnico (dim: 1,20x1,00)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	150,00	150,00
								4´750,00
	T O T A L E euro							4´750,00

Data, 16/11/2021

Il Tecnico
Ing. Ada Pala

	A RIPORTARE							